

**PRESUPUESTO**

"Segunda fase de la Compra de Mobiliario y Elementos de oficina faltantes, así como el desmonte e instalación de aires acondicionados existente para la dotación de la nueva sede de Atención al Ciudadano EPA ESP; ubicada en el Centro Comercial del Café".



Fecha abr-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	EPA ESP.	
				V/R UNIT PROMEDIO	V/R TOTAL PROMEDIO
<b>1</b>	<b>APLICACIONES Y ELEMENTOS EN VIDRIO SOBRE PANELES DE MADERA Y VIDRIOS</b>				
1,1	Paneles Vidrio templado sobre muro cada 0.8 mts x h= 0,60 mts e=5mm	ML	19	\$ 322.500	\$ 6.127.500
1,2	Microperforados Sobre Vidrios (82 M2)	GL	1	\$ 4.125.000	\$ 4.125.000
1,3	Adhesivo opalizado para Vidrios Internos doble franja de 15 cm con Logo EPA.	ML	70	\$ 35.000	\$ 2.450.000
1,4	Enrollables en Black Out: 1.10 x 2.50 (2) 1.70 x 2.50 (2) 1.60 x 2.50 (1) 0.60 x 2.50 (2)	GL	1	\$ 1.150.000	\$ 1.150.000
1,5	Suministro de Archivador de fijo de Cuatro (4) Gavetas Metálico con manija metálica y cajón de cierre con llave.	UN	5	\$ 490.000	\$ 2.450.000
1,6	Suministro de Archivador de fijo de Tres (3) Gavetas Metálico con manija metálica y cajón de cierre con llave.	UN	12	\$ 195.000	\$ 2.340.000
<b>2</b>	<b>DESMONTE E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS</b>				
2,1	Desmonte equipos de Aire Acondicionados Tipo CASSETTE con unidad condensadora descarga horizontal, recuperación de refrigerante y tubería cableado eléctrico.	UND.	3	\$ 313.025	\$ 939.075
2,2	Instalación de equipos de Aire Acondicionados Tipo CASSETTE nueva sede de Atención al Cliente EPA ESP.	UND.	3	\$ 870.168	\$ 2.610.504
2,3	Materiales de Tubería de Cobre Duplex con aislamiento, Cableado de Control, Refrigerante, Nitrogeno Gaseoso.	GL	1	\$ 2.040.750	\$ 2.040.750
<b>3</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADOS INDIVIDUALES</b>				
3,1	Suministro Aire Acondicionado Tipo MINI SPLIT Inverter 12.000 BTU.	UND.	4	\$ 1.778.845	\$ 7.115.378
3,2	Mano de Obra Instalación Aires Acondicionados Individuales 12.000 BTU (4 Unidades).	UND.	4	\$ 620.168	\$ 2.480.672
3,3	Suministro de Tubería de Cobre Duplex con aislamiento, soportada, con cableado de control, refrigerante ecológico, nitrogeno gaseoso, andamios y anclajes, para instalación Aires Acondicionados Individuales 12.000 BTU.	GL	1	\$ 5.991.250	\$ 5.991.250
3,4	Suministro Aire Acondicionado Tipo MINI SPLIT Inverter 24.000 BTU.	UND.	1	\$ 2.740.000	\$ 2.740.000
3,5	Mano de Obra Instalación Aire Acondicionado Individual 24.000 BTU.	UND.	1	\$ 620.168	\$ 620.168
3,6	Suministro de Tubería de Cobre Duplex con aislamiento, soportada, con cableado de control, refrigerante ecológico, nitrogeno gaseoso, andamios y anclajes, para instalación Aires Acondicionados Individuales 24.000 BTU.	GL	1	\$ 1.782.813	\$ 1.782.813
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					\$ 44.963.110
IVA 19%					\$ 8.542.991
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 53.506.100</b>

Original firmado

**JORGE IVAN RENGIFO RODRÍGUEZ**

Director Comercial

EPA ESP.

**PRESUPUESTO**

"Segunda fase de la Compra de Mobiliario y Elementos de oficina faltantes, así como el desmonte e instalación de aires acondicionados existente para la dotación de la nueva sede de Atención al Ciudadano EPA ESP; ubicada en el Centro Comercial del Café".

**Fecha abr-18**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	EPA ESP.	
				V/R UNIT PROMEDIO	V/R TOTAL PROMEDIO